

COMMUNE DE OISSERY

TRAVAUX DE VOIRIE

Rues Henri Dunant et Jean des Barres (n° 35 au 45)

DETAIL ESTIMATIF

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX	Unités	Quantités		Quantités totales	Prix Unitaires	Montant H.T. en euros
			H. DUNANT	J. des BARRES			
1	Installation et signalisation de chantier	ft	2/3	1/3	1,00		
2	Dépose de panneaux	u		4,00	4,00		
3	Dépose de bornes en bois	u	9,00		9,00		
4	Dépose de rochers	ft	1,00		1,00		
5	Dépose et repose de panneaux	u	1,00	3,00	4,00		
6	Démolition d'îlots	u	9,00		9,00		
7	Démolition de bordures et/ou de caniveaux	m	470,00	180,00	650,00		
8	Sciage de chaussée	m	630,00	180,00	810,00		
9	Terrassement de toute nature	m³	580,00	220,00	800,00		
10	Bordures						
a)	A2	m	10,00		10,00		
b)	T2	m	800,00	180,00	980,00		
c)	P1	m	160,00	20,00	180,00		
d)	ID2 lumineuse	m	32,00		32,00		
11	Caniveaux						
a)	CS1	m	360,00	140,00	500,00		
b)	CC1	m	20,00	30,00	50,00		
12	Béton blanc dans îlots	m³	2,00		2,00		
13	Grave ciment	t	1 000,00	450,00	1 450,00		
14	Béton bitumineux B.B. 0/6	t	140,00	40,00	180,00		
15	Béton désactivé	m³	50,00		50,00		
16	Rabotage de chaussée	m²	1 400,00	800,00	2 200,00		
17	Béton bitumineux B.B.S.G. 0/10	t	420,00	130,00	550,00		
18	Reprise de soubassement	m²	40,00	20,00	60,00		
19	Terre végétale	m³	50,00		50,00		
20	Caniveaux grille	m	25,00		25,00		
21	Sabot de gargouille	u	6,00	5,00	11,00		
22	Tête de gargouille	u	9,00	5,00	14,00		
23	Tube acier Ø 80	m	65,00	20,00	85,00		
24	Création grille avaloir	u	3,00		3,00		
25	Canalisation P.V.C. Ø 200	m	30,00		30,00		
26	Modification grille avaloir	u	2,00	4,00	6,00		
27	Ouvrage en béton dans fossé	u	3,00		3,00		
28	Ouvrage d'assainissement en béton	ft	1,00		1,00		
29	Curage de fossé	m	240,00		240,00		
30	Mise à niveau de bouche à clé	u	40,00	25,00	65,00		
31	Mise à niveau de tampon de regard de visite sur chaussée	u	20,00	8,00	28,00		
32	Mise à niveau de tampon de regard de visite sur trottoirs	u	25,00	10,00	35,00		
33	Mise à niveau de chambre France Télécom						
a)	L1t	u	9,00	2,00	11,00		
b)	L2t	u	8,00	3,00	11,00		
c)	L3t	u	1,00		1,00		
d)	L4t	u		2,00	2,00		
34	Mise à niveau de poteau d'incendie	u	2,00		2,00		
35	Signalisation horizontale						
a)	Ligne continue	m	10,00	30,00	40,00		
b)	Ligne discontinue	m	30,00	50,00	80,00		
c)	Passages piétons	m²		28,00	28,00		
d)	Stop, cédez le passage, pointe d'îlot	m²		10,00	10,00		
e)	Bandes transversales tactiles	m		40,00	40,00		
f)	Bande podo-tactile	m		18,00	18,00		
36	Signalisation verticale						
a)	AB3a + M9c	u		1,00	1,00		
b)	AB4	u		1,00	1,00		
c)	J4	u	2,00		2,00		
37	Potelets	u		12,00	12,00		
38	Plan de récolement	ft	2/3	1/3	1,00		

MONTANT
T.V.A. 19,6%
MONTANT T.T.C.